

TA14-362006

Basis Technisch Advies
Verfsysteem TC-V1
Voorlak 120 micrometer in 2 lagen.

AL/RC

Timmerfabriek:

Timmerfabriek Culemborg
T.a.v. de heer P. Lagendijk
Industrieweg 8
4104 AR Culemborg

Uithoorn, 5 mei 2014

Uw contactpersoon:
de heer R. Kouwenhoven
Area Manager Wood Finishes
Tel: 06-22485162
e-mail: ronald.kouwenhoven@ppg.com

VERFSYSTEEM TC-V1

Voorlak 120 micrometer in 2 lagen.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN	2
GARANTIE	4
VERFTECHNISCH ADVIES TC-V1	5
SCHILDERWERK OP HOUT (NB).....	5
dekkende voorlak behandeling van kozijnen, ramen en deuren (klimaatscheidend)	5
MEERJARENVERWACHTINGSPATROON	6

ALGEMEEN

Uitvoeringsbepalingen

- Voor de uitvoering van de in dit advies omschreven werkzaamheden wordt verwezen naar bijgaand blad 1300 'algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk'.
- Alle technische specificaties van de in dit verftechnisch advies genoemde Sigma producten en de verwerking zijn terug te vinden in de actuele productkenmerkbladen op de internetsite: www.sigma.nl
- Mocht u na het bezoeken van onze internetsite nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur.
- Beglazingskiten bij voorkeur niet overschilderen. De overschilderbaarheid en de hechting van het verfsysteem op de beglazingskit worden niet gegarandeerd. Daarnaast is de elasticiteit van kit en verf niet gelijk aan elkaar, waardoor onthechting kan plaatsvinden.
- Voor het behoud van verfsystemen dient periodiek gereinigd te worden; zie hiervoor informatieblad 1328.
- Voor het schuren bij watergedragen verfsystemen wordt verwezen naar informatieblad 1325.
- De onderhoudscyclus in dit advies is gebaseerd op toepassing van lichte kleuren. Donkere kleuren hebben over het algemeen een kortere onderhoudscyclus dan lichtere kleuren.
- Het geveltimmerwerk is minimaal samengesteld volgens de eisen van de KVT conform concept 2.
- Expositie omstandigheden (ligging van het object aan bijvoorbeeld de zee, in industriële omgeving of landelijk klimaat) zijn bepalend voor de onderhoudscyclus. In dit advies wordt uitgegaan van normale expositie omstandigheden.
- Voor de behandeling van bloedende houtsoorten verwijzen wij tevens naar Sigma Informatieblad 1320 'algemene richtlijnen voor de behandeling van bloedende houtsoorten'.
- Voor de behandeling van bouwdeelen welke niet in dit advies zijn opgenomen kan op verzoek een verftechnisch advies opgesteld worden door Sigma Coatings. U kunt hiervoor contact opnemen met het Technisch Centrum van Sigma Coatings tel. 0297-541889.
- De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn op dit verftechnisch advies van toepassing.

Binnen-buitenwerk

- Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan de binnenzijde van deze elementen (het zogenaamde binnen-buitenwerk) vereist.
- Tot deze voorzieningen behoren minimaal: het onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en opengetrokken houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en eventueel treffen van ventilatievoorzieningen.

Opmerkingen

- Met de uitgifte van dit advies vervallen alle voorgaande adviezen.
- Bij uitvoering van dit verftechnisch advies is het mogelijk om bij oplevering van het werk een aflopende garantie te verstrekken voor de periode van 6 jaar volgens bijgevoegde modelgarantie achterin dit advies.

ZORG EN AFWERKING

Na behandeling in de timmerfabriek dient het totale element zowel uit technisch oogpunt, als om esthetische redenen in optimale conditie te zijn. Hiervoor dienen de uitvoeringsbepalingen en de onderstaande opmerkingen in acht worden genomen om dit te realiseren:

- Er dienen maatregelen getroffen zijn, om mechanische beschadigingen aan de beschermingslagen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Eventuele beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk tot in de oorspronkelijke laagdikte te worden hersteld.
- Valspecie moet direct verwijderd worden om verkleuring of aantasting van het verfsysteem te voorkomen.
- Bij opslag van gevelelementen moet aan de criteria, aangegeven in de KVT worden voldaan, dan wel de richtlijnen van Timmerfabriek Culemborg.
Met betrekking tot de plaatsing/montagevoorschriften en opslag op bouwplaats zijn de verwerkingsvoorschriften van Timmerfabriek Culemborg bindend.
- In verband met de dekking, dienen de kleur van de grondlaag en de afwerklaag op elkaar te zijn afgestemd.
- Het is noodzakelijk om voldoende nerfdekking te bewerkstelligen. Onvoldoende nerfdekking zal de onderhoudscyclus negatief beïnvloeden.
- Dichting- en beglazingsprofielen moeten zijn vervaardigd van een acrylaatbestendig materiaal.
- De zogenaamde “natte beglazing” uitvoeren met ProGold Topseal U.
- In geval van zogenaamde “natte beglazing” adviseren wij om de kitvoeg niet over te schilderen. Het om esthetische redenen overschilderen van de kitvoeg vergroot de onderhoudsfrequentie.

GARANTIE

- In overleg met betrokken partijen kan desgewenst een standaard modelgarantie worden verstrekt, die te allen tijden zal worden gerelateerd aan bijgaand verftechnisch advies en meerjarenonderhoudsschema.
- Op basis van dit advies, kan een garantie afgegeven worden met de maximale garantieduur van 6 jaar. De mogelijke garantieduur wordt projectmatig bepaald en is mede afhankelijk van de toegepaste afwerklaag, de kleurstelling en de ligging van het object.
- Door een gezamenlijke oplevering kan de definitieve garantieverklaring worden verstrekt.
- De deuren (woning toegangsdeuren en bergingsdeuren), die door derden worden geleverd, vallen onder de SGT garantie.
- Het schilderwerk dient conform informatieblad 1328 periodiek te worden gereinigd, uitgaande van een zogenaamde "landelijke" expositie, zie hiervoor bijgaand informatieblad 1328.
- De garantie op het schilderwerk wordt uitgedrukt in procenten en kent een aflopende schaalverdeling, zoals u kunt opmaken uit onderstaande tabel.
- Herstelwerkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd voordat partijen zich daarmee akkoord hebben verklaard.
- Niet onder de garantie vallen gebreken veroorzaakt door mechanische beschadigingen.
- Voor verdere details betreffende de garantie verwijzen wij naar de "Modelgarantie" achterin dit advies.

Jaar	1	2	3	4	5	6
Garantie %	100	83	67	50	33	17



VERFTECHNISCH ADVIES TC-V1

SCHILDERWERK OP HOUT (NB)

Bouwdeel	:	dekkende voorlak behandeling van kozijnen, ramen en deuren (klimaatscheidend) BRL 0801 en BRL0803
Materiaal	:	meranti, mahonie.
Afwerking	:	dekkend

Systeem conform KVT Concept 2 (BRL 0801 en BRL 0803 voor houten gevelelementen)

- De totale laagdikte van het 2-laags voorlak verfsysteem op de kozijnen, ramen en deuren dient minimaal 120 µm te zijn.
- Omdat het verfsysteem is samengesteld conform KVT Concept 2 moet de afwerklaag aangebracht zijn binnen 18 maanden na aanleveren van de gevelelementen op de bouwplaats.

Behandeling in de timmerfabriek

Verfsysteem

- Het geheel alzijdig voorzien van twee lagen Sigmalith PE40 (Sigmalith WBA Primer) in een totale minimale droge laagdikte van 120 µm.

Behandeling op de bouwplaats

Afwerking op de bouwplaats, buitenzijde, met oplosmiddelhoudend verfsysteem

- Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
- Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Allure Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.
- Stoppen met Sigma Flexidur SV.
- Ondergrondcorrecties bijgronden met Sigma S2U Allure Primer; droge laagdikte 40 µm.
- Het geheel aflakken met Sigma S2U Allure Gloss; droge laagdikte 40 µm.

Afwerking op de bouwplaats, binnen-buitenwerk

- Verontreinigingen verwijderen en het geheel schuren.
- Beschadigde delen bijwerken met Sigma S2U Nova Primer tot de oorspronkelijke laagdikte.
- Stoppen met Sigma Flexidur SV.
- Ondergrondcorrecties bijgronden met Sigma S2U Nova Primer; droge laagdikte 30 µm.
- Het geheel aflakken met Sigma S2U Nova Satin; droge laagdikte 30 µm.

MEERJARENVERWACHTINGSPATROON

Meer en minder belastend.

- Voor de onderhoudsfrequentie van verfsystemen zijn de meer of minder belastende omstandigheden waaraan het timmerwerk in de praktijk wordt blootgesteld van groot belang.

Factoren die onder andere bijdragen aan een lage onderhoudsfrequentie van timmerwerk:

- situering op het noorden/oosten
- beschutte ligging onder overstek of dergelijke
- periodiek reinigen

Factoren die onder andere bijdragen aan een hoge onderhoudsfrequentie van timmerwerk:

- situering op het zuiden/westen
- onbeschutte ligging
- niet periodiek reinigen

De hieronder vermelde onderhoudstermijn is daarom een indicatie

Buitenschilderwerk

Jaar	0	1	2	3	4	5	6	7
kozijnen, ramen en deuren	A	-	K	-	-	-	-	O/X

SYSTEEM A. Aanvang

- Behandeling van de bouwdelen, zoals hiervoor beschreven in het technisch advies.

SYSTEEM K. Kwaliteitscontrole

- Eventuele onvolkomenheden aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- Eventuele gebreken in het verfsysteem tot de oorspronkelijke laagdikte bijwerken met de Sigma producten, waarvan de namen in dit advies worden genoemd.
- De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het geheel er weer correct uitziet.
- Kwaliteitscontroles zijn er voor bedoeld om eventuele gevolgschade te beperken.

SYSTEEM O. Overschilderbeurt met een oplosmiddelhoudend verfsysteem

- Het geheel grondig reinigen en ontvetten.
- Loszittende en/of ondeugdelijke verflagen verwijderen.
- Kaal gekomen hout goed opzuiveren door middel van schuren.
- Intacte verflagen schuren.
- Onvolkomenheden aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
- Kaal gekomen hout tweemaal bijgronden met Sigma S2U Allure Primer; droge laagdikte 40 µm per laag, liggend werk aan de zuid- west gevel geheel overgronden.
- Het geheel afschilderen met Sigma S2U Allure Gloss; droge laagdikte 40 µm.

SYSTEEM X. Beoordeling object

- In dit jaar adviseren wij het object, in overleg met de betrokken partijen, opnieuw te beoordelen.
- Aan de hand van deze beoordeling kan een nieuw technisch advies met meerjarenverwachtingspatroon opgesteld worden.

Uithoorn, 5 mei 2014

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

- 1 Ruimten waarin schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen wind- en waterdicht te zijn.
- 2 Alvorens met de werkzaamheden beschreven in het advies aan te vangen, het oppervlak droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Dit geldt eveneens voor het opbrengen van elke volgende laag. Oppervlakteverontreinigingen, zoals schimmels, algen, cementschors en specieresten verwijderen met daarvoor geëigende middelen. Residuen van reinigingsmiddelen dienen verwijderd te worden.
- 3 De geldigheidsduur van het advies is 1 jaar gerekend vanaf de adviesdatum.
Worden de werkzaamheden later uitgevoerd of zijn de omstandigheden veranderd, dan is herbeoordeling noodzakelijk.
- 4 De applicateur dient voor aanvang van de werkzaamheden kennis te hebben genomen van de laatste uitgegeven kenmerkenbladen-, productveiligheidsbladen en informatiebladen en dient bij de uitvoering hier rekening mee te houden.
- 5 Doordat de opname van het werk steekproefsgewijs plaatsvindt, kunnen er in het werk incidenteel gebreken voorkomen die niet gesignaleerd zijn. Hieruit voortvloeiende niet in het advies omschreven werkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
- 6 Verborgen gebreken vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
- 7 Begeleiding van werkzaamheden door Sigma Coatings ontslaat de applicateur niet van de verantwoordelijkheid voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden. De goedkeuring ressorteert te allen tijde onder de opdrachtgever of de hem vertegenwoordigende personen of instanties.
- 8 De applicateur is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
- 9 Sigma Coatings is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden aan bouwdeelen die niet in haar advies zijn omschreven en kennelijk wel tot het werk behoren.
- 10 Alle producten behoren op het werk aangeleverd te worden voorzien van duidelijke etiketten met de naam van het product. Voor de wijze van opslag wordt verwezen naar het kenmerkenblad en het productveiligheidsblad van het betreffende product.
- 11 Indien het advies wordt gebruikt voor andere projecten of wanneer er wijzigingen in het advies worden doorgevoerd zonder overleg met Sigma Coatings, vervalt de verantwoordelijkheid van Sigma Coatings.
- 12 Bij buitenwerk moeten, naast het zichtwerk, tevens zijn meegeschilderd:
 - de sponningen en aanslagen van de kozijnen van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
 - de boven-, onder- en slotzijde van de naar buiten draaiende ramen en deuren;
 - de scharnierzijde van de naar binnen draaiende ramen en deuren;
 - de onderzijde van de weldorpels.
- 13 Onder binnen-buitenwerk wordt verstaan de binnenzijde van in buitengevels aangebrachte elementen.
- 14 De kleur van grond- of voorlak afstemmen met de eindkleur.

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

- 15 De temperatuur van de ondergrond dient tijdens applicatie en droging ten minste 3°C boven het dauwpunt te liggen Bij vloerafwerking ten minste 5°C boven het dauwpunt.
- 16 Onvolkomenheden aan het te behandelen bouw materiaal herstellen in de structuur van de ondergrond. Is dit niet geheel mogelijk, dan prevaleren de technische normen boven de esthetische.
- 17 Beschadigingen aan bouwdelen die met verf zijn behandeld, zo snel mogelijk na aanvoer of na het stellen op het werk bijwerken. Bijwerken zodanig uitvoeren, dat de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling wordt bereikt.
- 18 Met bijwerken van bestaand werk rekening houden met het kleurverloop van de bestaande laag als gevolg van onder meer veroudering en milieu-invloeden.
Geringe kleurverschillen tussen 'oud' en 'nieuw' zijn dientengevolge niet te vermijden.
- 19 Indien in het advies en technische documentatiebladen wordt gesproken over ondeugdelijke verflagen, dan wordt hieronder verstaan: onvoldoende hechtende, gebarsten, bladderende of poederende verflagen.
- 20 Na het gedeeltelijk verwijderen van verflagen, de verfranden zodanig schuren dat een vloeiende 'overgang' wordt bereikt.
- 21 Voor werkzaamheden aan nieuwe houten klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren) gelden de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld in de KVT en de beoordelingsrichtlijnen BRL 0801 en BRL 0803
- 22 Om de kwaliteit van het buitenschilderwerk te kunnen garanderen zijn bij onderhoud aan klimaatscheidende elementen, zoals ramen, kozijnen en deuren, tevens voorzieningen aan het binnen-buitenwerk van deze elementen vereist. Tot deze voorzieningen behoren minimaal: onderhoud aan het verfsysteem, afdichten van naden en openstaande houtverbindingen, herstellen van de beglazingsafdichting en treffen van ventilatievoorzieningen.
- 23 Minerale ondergronden dienen volledig afgebonden te zijn.
- 24 Vochtgehalte:
 - hout maximaal 18%.
 - steenachtige ondergronden maximaal 4%.
 - gipsgebonden ondergronden maximaal 1%.
 - cementgebonden vloeren maximaal 4%.
 - calciumsulfaatgebonden vloeren maximaal 0,5%.
- 25 Op buitenwerk bij voorkeur niet plamuren.
- 26 Na het ontkisten alle losse betondelen, spijkers, bramen en uitsteeksels verwijderen.
- 27 Beglazingssystemen dienen uitgevoerd te worden conform NEN 3576 en NPR 3577.
- 28 Bij stopverfzomen de verflagen aanbrengen tot circa 1 mm op het glas.
Elastische beglazingskitten bij voorkeur niet overschilderen. Kitvoegen in dilataties niet overschilderen.

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk**1300**

- 29 Dilatievoegen moeten hun functie behouden en mogen dus nooit weggewerkt worden, tenzij anders omschreven in het advies.
- 30 Spontane dilataties (scheurvorming) in de afwerklaag uitsparen tenzij anders omschreven in het advies.
- 31 Bij toepassing van een etsmiddel - zoals fosforzuur - hiervoor gevoelige materialen afdoende beschermen.
- 32 De te behandelen zandcementdekvloer controleren op hechting. Niet hechtende delen herstellen.
- 33 Niet vrijdragende vloeren dienen geïsoleerd te zijn, zodat optrekkend vocht wordt voorkomen.
- 34 Vloeren die regelmatig worden belast met water en/of vloeistoffen, zoals balkon- en galerijvloeren, behoren voldoende op afschot te liggen zodat goten goed doorstromen en er geen plasvorming optreedt. Er dient een gedegen waterafvoersysteem aanwezig te zijn.
Het afschot en de vlakheid dienen door de opdrachtgever te worden voorgeschreven.
- 35 Als op vloeren het risico van uitglijden aanwezig is, dan bij de applicatie van een kunststofvloer een antislipafwerking aanbrengen.
De effectiviteit van antislipmateriaal wordt subjectief beoordeeld. Laat door een proefvlak of proefpaneel de gebruiker eerst het effect beoordelen.
- 36 De belastbaarheid van de kunststofvloer is afhankelijk van de druksterkte van de draagvloer of dekvloer. De druksterkte van de vloer moet in overeenstemming zijn met de optredende belasting.
- 37 Het Basisverf- en glasbestek 2006 en/of de bepalingen van het hoofdbestek zijn van toepassing in die gevallen waarin deze algemene uitvoeringsbepalingen niet voorzien.
- 38 De uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn van toepassing.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.

Garantiecertificaat

EENMALIG SCHILDERWERK

PPG Coatings Nederland B.V.

te Uithoorn

("PPG")

en

.....

te

("Applicateur")

garanderen aan

.....

te

("Opdrachtgever")

ter zake van

.....

te

("Object")

dat het systeem, dat door Applicateur met de Sigma Coatings producten conform technisch advies en/of begeleidingsrapport nr(s) is aangebracht op het object, geen gebreken zal vertonen gedurende 6 jaar voor het schilderwerk na voltooiing van het desbetreffende werk op ("de garantieperiode").

Onder gebreken wordt in het kader van de garantie verstaan: hinderlijk verkleuren of poederen alsmede dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of ververen dat de beschermende werking van het systeem wordt teniet gedaan, danwel dat meer roest optreedt dan is weergegeven in de Europese roestschaal onder Re 2.

Indien gedurende de garantieperiode gebreken optreden waarvan de herstelkosten meer dan 2% van de oorspronkelijke aanneemsom (excl. BTW) bedragen, zullen deze gebreken door Applicateur met door PPG ter zake voorgeschreven en/of goedgekeurde producten worden hersteld. PPG en Applicateur dragen de kosten van zodanig herstel tot maximaal de oorspronkelijke aanneemsom (excl. BTW) van het gegarandeerde werk.

1^e jaar 100%, 2^e jaar 83%, 3^e jaar 67%, 4^e jaar 50%, 5^e jaar 33%, 6^e jaar 17%

Omvat het gegarandeerde werk meerdere afzonderlijke delen dan geldt bedoeld maximum per zodanig deel van het werk.

Op deze garantie zijn van toepassing de aan ommezijde vermelde algemene bepalingen.

Aldus getekend op

PPG Coatings Nederland B.V.

Applicateur

Opdrachtgever

Algemene Voorwaarden Garantie

PPG Coatings Nederland B.V.

1. PPG Coatings Nederland B.V. (hierna te noemen: PPG) garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten en de juistheid van het door haar schriftelijk gegeven advies.

Applicateur garandeert een juiste behandeling van de ondergrond en een vakkundige verwerking van bedoelde producten; e.e.a. conform de voorschriften vermeld in het technisch advies, kenmerkenbladen, systeembladen, rapporten en brieven van PPG.
2. In het advies zijn de vereisten neergelegd waaraan een door derden aangebrachte ondergrond moet voldoen. Opdrachtgever dient schriftelijk vast te (doen) leggen of de ondergrond aan deze vereisten voldoet en zulks schriftelijk aan PPG en Applicateur mede te delen.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken veroorzaakt door: mechanische beschadigingen, verborgen gebreken van de ondergrond of van de omringende constructies, vochttopzamelingen en/of lekkages, onvoldoende periodieke reiniging van schilderwerk, wijzigingen in expositie of in het gebruik van het object, of een overmachtsituatie zoals vermeld in artikel 5 van de Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG.
4. Gebreken die niet onder de garantie vallen, dienen tijdig – tenminste éénmaal per jaar – voor rekening van de Opdrachtgever, conform het schriftelijke advies van PPG door Applicateur te worden hersteld.
5. Voor vernis- en transparante beitswerken, mits uitgevoerd conform KVT, geldt een maximale garantieperiode van 2 jaar, waarbij de door PPG en Applicateur te betalen bijdrage in de herstellkosten in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 50% van de oorspronkelijke aanneemsom (excl. BTW) van het gegarandeerde werk of enig afzonderlijk onderdeel daarvan zal belopen.
6. Bij meermalig schilderwerk stellen partijen de onderhouds- c.q. overschilderbeurten vast, die, voor rekening van de Opdrachtgever, gedurende de garantieperiode zullen worden uitgevoerd door Applicateur met producten van PPG. Het garantiepercentage kan tijdens de looptijd van de garantieperiode nooit meer bedragen dan 100 %.
7. De garantieperiode wordt niet verlengd door herstel- of overschilderwerk.
- 8a. De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van PPG en Applicateur voor het gegarandeerde werk is gelijk aan de oorspronkelijke aanneemsom excl. BTW.
- 8b. PPG en Applicateur zijn niet hoofdelijk, doch ieder voor 50% aansprakelijk voor de in de garantie bedoelde herstellkosten.
- 8c. PPG en Applicateur zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden.
9. Herstelwerkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd voordat partijen zich daarmee akkoord hebben verklaard.
10. Opdrachtgever en/of Applicateur kan geen rechten aan de garantie ontleen dan nadat alle verplichtingen, daaronder begrepen die welke voortvloeien uit de garantie en deze voorwaarden, jegens de Applicateur dan wel PPG zijn nagekomen. Een beroep op de garantie geeft Opdrachtgever en/of Applicateur niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens de Applicateur dan wel PPG op te schorten.
11. Klachten die niet binnen 30 dagen na constatering van het desbetreffende gebrek schriftelijk bij PPG en Applicateur zijn aangemeld, zullen niet in behandeling worden genomen.
12. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op Sigma Coatings producten die zijn geleverd door een Sigma Service Center of door een door PPG erkende distributeur.
13. De Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van PPG zijn op de garantie van toepassing. Ingeval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden Garanties PPG Coatings Deco Nederland B.V.
14. Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing.
15. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze garantie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.